




VARIANTA BEZ STOJANŮ NA KOLA / OPTION WITHOUT BICYCLE STANDS / VARIANTE OHNE FAHRRADSTÄNDER



AE-V310-01 - SS, ZS, SD, ZD, ST, ZT



ZÁKLADOVÉ PATICE / BASE FOOTING / BETONFUSSFUNDAMENTE  
KUBATURA BETONU / CONCRETE CUBATURE / BETONRAUMINHALT - 3.20m<sup>3</sup>



VŠECHNY MEZERY MEZI KOTEVNÍMI PRVKY A OTVORY V PATCE  
NUTNĚ VYPLNIT CHEMICKOU MALTOU



JE TŘEBA DODRŽET KÓTU HORNÍ HRANY BETONOVÉHO ZÁKLADU 150mm POD ÚROVŇÍ DLAŽBY VE STŘEDU PŘÍSTŘEŠKU!! BETON C 25/30 XC2.  
VOLITELNĚ: DO OBLASTI KOTVENÍ 500x500mm VLOŽIT KARI SÍŤ  $\phi$ 8, 100x100mm PROTI VZNIKU TRHLIN.  
KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO PŘEDVRTANÝCH A VYČIŠTĚNÝCH OTVORŮ NA CHEMICKOU MALTU (HILTI HIT-HY 200 NEBO SROVNATELNÁ).  
PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU JE O 2mm VĚTŠÍ NEŽ PRŮMĚR KOTVY. KOTVY VYČNÍVAJÍ 70mm NAD BETONOVÝ ZÁKLAD.

IT IS TO B E TO KEEP THE SPOT HEIGHT OF THE UPPER EDGE OF CONCRETE BASE 150mm UNDER PAVING LEVEL IN THE MIDDLE OF THE SHELTER!! CONCREET 25/30 XC2.  
OPTIONALLY: WELDED WIRE MESH  $\phi$ 8, 100x100mm CAN BE PLACED INTO THE AREA OF ANCHORES 500x500mm TO AVOID FORMATION OF CRACKS.  
ANCHORED BY CHEMICAL ANCHOR TO PRE-DRILLED AND CLEAN HOLES ON THE CHEMICAL MORTAR (HILTI HIT-HY 200 OR COMPARABLE).  
DIAMETER OF THE DRILLED HOLE IS 2mm BIGBER THAN DIAMETER OF ANCHOR. ANCHORES STAND OUT 70mm ABOVE THE CONCRETE BASE.

ES IST DAS MASS DER OBEREN BETONFUNDAMENTKANTE 150mm UNTER DER PFLASTEREBENE IN DER BEDACHUNGSMITTE EINZUHALTEN!! BETONKLASSE C25/30 XC2.  
WAHLWEISE: DIE BETONSTAHLMATTE  $\phi$ 8, 100x100mm INS BEREICH DIE ANKER 500x500mm EINZULEGEN UM RISSBILDUNG ZU VERHINDERN.  
GEANKERT MIT CHEMISCHEN ANKERN IN VORGEBOHRTEN UND GEREINIGTEN ÖFFNUNGEN FÜR CHEMISCHEN MÖRTEL FESTGELEGT (HILTI HIT-HY 200 ODER GLEICHWERTIG).  
DER DURCHMESSER DER GEBOHRTEN ÖFFNUNG IST UM 2mm GRÖSSER ALS ANKERDURCHMESSER. DIE ANKER DEM BETONFUNDAMENT 70mm ÜBER.

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové pody 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.  
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.  
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produktinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.  
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l'implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions à partir des dimensions du produit livré.  
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

DATE: 7.10.2021 V 05  
Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa  
dimensions in mm

**AEV310-01 - AUREO VELO**

All rights reserved. Protection of industrial design.

